## *Cut Fill Volumes*

Job: Interstate Commerce Center
Job No.: 06F070.001
Location: West Chester Township

Date: 11/28/2007
Calculated by: MJL
Checked by: RWB

| Sta | Fill (Sq. Ft.) | Field Cut (Sq. Ft.) | | Fill Vol (Cu. Yd.) | Field Cut (Cu. Yd.) |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 0 | | | | |
| 0+00 | 96 | | | 18 | |
| 1+00 | 182 | | | 515 | |
| 2+00 | 141 | | | 598 | |
| 3+00 | 91 | | | 430 | |
| 4+00 | 56 | | | 272 | |
| 5+00 | 0 | | | 104 | |
| 6+50 | 45 | | | 125 | |
| 7+50 | 29 | | | 137 | |
| 8+50 | 125 | | | 285 | |
| 9+50 | 87 | | | 393 | |
| 10+50 | 50 | | | 254 | |
| 11+50 | 0 | | | 93 | |
| 12+50 | | | | | |
| 13+50 | | | | | |
| 14+50 | | | | | |
| 15+00 | | | | | |
| 16+00 | | 0 | | | 0 |
| 16+50 | | 81 | | | 75 |
| 17+00 | | 115 | | | 181 |
| 17+50 | | 69 | | | 170 |
| 18+00 | | 89 | | | 146 |
| 18+50 | | 301 | | | 361 |
| 19+00 | | 268 | | | 527 |
| 19+50 | | 270 | | | 498 |
| 20+00 | | 244 | | | 476 |
| 20+50 | | 149 | | | 364 |
| 21+00 | | 0 | | | 138 |
| 22+00 | | | | | 0 |
| | | Volume from Cross Sections | | 3222 | 2937 |

short by 285 c.y.

(however, all pre-developed not "accurate" or available)